

**Скорректированный сметный расчет по созданию интеллектуальной гибридной системы учета в МКД  
Калужской области на 2021 год.**

№	Наименование услуги / Оборудование	Кол-во, шт.	Цена, руб. без НДС	Цена, руб., с НДС	Стоимость, руб. без НДС	Стоимость, руб. с НДС
	<b>Спецификация поставляемого программного обеспечения</b>					
1	Программное обеспечение (с установкой под ключ)	1	6 639 500	7 967 400	6 639 500	6 639 500
2	Программное обеспечение SQL (серверная оболочка)	4	223 966	268 759	895 864	1 075 037
	<b>Итого:</b>				<b>7 535 364</b>	<b>7 714 537</b>
	<b>Серверное оборудование</b>					
1	Серверное оборудование	1	7 368 958	8 842 750	7 368 958	8 842 750
2	Стойка телекоммуникационная серверная 45U, ЦМО в комплекте (СТК-С-45.2.1000-9005, М-10, СМ-9005 - 2 шт., ГКО-О-4.62-9005, СВ-100-9005, R-16-7S-A-440-K - 3 шт.)	2	23 522	28 226	47 043	56 452
3	Коммутатор HPE 1950 12XGT, JH295A	2	74 190	89 028	148 380	178 056
4	Коммутатор HPE 1950, JG960A	1	37 650	45 180	37 650	45 180
5	ИБП APC Symmetra LX 4 кВА (SYA4K8RMI, SYARMXR3B3I, SYPM4KI, AP9335TH)	1	1 077 716	1 293 259	1 077 716	1 293 259
6	СХД Synology RS2418RP+ Rack 2U QC2, (HDD SATA Seagate Exos 7e8 8Tb, 7200 rpm - 8 шт, E10G18-T2, RKS1317)	1	325 460	390 552	325 460	390 552
	<b>Итого:</b>				<b>9 005 208</b>	<b>10 806 249</b>
	<b>Всего</b>				<b>16 540 572</b>	<b>18 520 786</b>

№	Наименование услуги / Оборудование	Кол-во, шт.	Цена, руб. без НДС	Цена, руб., с НДС	Стоимость, руб. без НДС	Стоимость, руб. с НДС
	<b>Оборудование монтируемое в МКД</b>					
1	ПУ 1ф	4 389	690	828	3 028 410	3 634 092
2	Метизы+ провод+ АВ для 1ф ПУ (компл)	4 389	350	420	1 536 150	1 843 380
3	ПУ 3ф	367	2 600	3 120	954 200	1 145 040
4	Трансформатор тока 0,4 кВ	858	800	960	686 400	823 680
5	Комплект монтажа для 3ф ПУ и ТТ	367	10 050	12 060	3 688 350	4 426 020
	<b>Итого:</b>				<b>9 893 510</b>	<b>11 872 212</b>
	<b>Работы по монтажу оборудования в МКД</b>					
1	Монтаж 1ф средств учета	2 839	6 034	7 241	17 130 526	20 556 631
2	Демонтаж/монтаж существующих средств учёта электроэнергии 1ф	1 550	6 844	8 213	10 608 200	12 729 840
3	Демонтаж/монтаж существующих средств учёта электроэнергии 3ф	263	13 260	15 912	3 487 380	4 184 856
4	Монтаж средств учёта электроэнергии 3ф	104	11 840	14 208	1 231 360	1 477 632
5	Передача смонтированного оборудования на коммерческий расчет	4 756	250	300	1 189 000	1 426 800
	<b>Итого:</b>				<b>33 646 466</b>	<b>40 375 759</b>
	<b>Итого монтажные работы + оборудование МКД:</b>				<b>43 539 976</b>	<b>52 247 971</b>

	<b>Общий объем инвестиций для монтажа учета электроэнергии на 2021 год</b>				<b>60 080 548</b>	<b>70 768 757</b>
--	--	--	--	--	-------------------	-------------------

Заместитель генерального директора по экономике



СГ Салтыков